

Published: Wednesday, 11 September 2019 12:23

Written by Edyta Hamera

Hits: 36527

W dniu 11.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdni w ul. Słowackiego w Starachowicach” oraz „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Starachowicach”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszo-jezdni oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Starachowicach.

Zamówienie publiczne jest przeprowadzane przez Gminę Starachowice. Wybierany jest jeden Wykonawca, który będzie zobowiązany do zawarcia dwóch umów z dwoma Zamawiającymi

tj. z: Gminą Starachowice – w odniesieniu do ciągu pieszo-jezdni;

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - w odniesieniu do kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem zamówienia w odniesieniu do ciągu pieszo-jezdni jest:

1. Remont ciągu :

część pieszo-jezdni – długość odcinka 133,67 m.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dwubarwna 8 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej i na podbudowie z kruszywa łamanego, na warstwie piasku stabilizowanego cementem oraz geotkaninie, z krawężnikiem betonowym, zanizonym

w obrębie zjazdów na posesje.

Wzdłuż krawężnika ułożone systemowe korytka odwadniające z betonu polimerowo-cementowego z rusztem żeliwnym typu ciężkiego.

Szczegółowy zakres robót zawarto w załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w dokumentacji projektowej.

Przedmiotem zamówienia w odniesieniu do kanalizacji sanitarnej jest:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite (SN8) - łącznie 389,0 m w tym:

odcinki kanalizacji grawitacyjnej ścieków sanitarnych PVC SN 8 DN/OD 200 x 5,9 o łącznej długości L= 363,90 mb,

odcinki kanalizacji grawitacyjnej ścieków sanitarnych PVC SN 8 DN/OD 160 x 4,7 o łącznej długości L= 25,1 mb.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej,

wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia, ewentualnie wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni utwardzonych w niezbędnym zakresie,

wykonanie wykopów,

wykonanie przewiertu sterowanego w pasie drogi powiatowej,

ułożenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach,

wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej: studni rewizyjno –

połączeniowych, rur ochronnych przy kolizji z innymi sieciami,

zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu,

przywrócenie terenu, który nie jest objęty budową do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie na ciągu drogowym, zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni).

Szczegółowy zakres robót zawarto w dokumentacji projektowej.

Termin realizacji zamówienia - wymagany - do dnia 30.11.2019 r.

Aktualności

Published: Wednesday, 11 September 2019 12:23

Written by Edyta Hamera

Hits: 36527

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl.